АйТи-Электро

Общество с ограниченной ответственностью ООО «АЙТИ-ЭЛЕКТРО»
ИНН 6679089610 КПП 667901001,ОКПО 01274449, БИК 046577774
р/с 40702810000210009765, к/с 30101810400000000774,
в ООО Банк «НЕЙВА» г. Екатеринбург
Адресс: 620144 г. Екатеринбург ул. Фрунзе д.96, оф. 308.
E-mail: info@it-electro.com www: it-electro.com

Прайс-лист на монтаж электрооборудования*

№п/п	*Расценка ТЕРм*	*Наименование работ*	*ед. изм.*	*Цена, с НДС*
		1.Силовая часть		
1.1.	08-03-572-06	Монтаж ВРУ на полу	шт	7000,00
1.2.	Монтаж металлоконструкций			
1.3.	Монтаж ВРУ			
1.4.	Присоединение, Заземление			
1.5.	08-03-572-03	Установка щита(шкафа)силового	шт	4000,00
1.6.	Монтаж металлоконструкций			
1.7.	Монтаж щита			
1.8.	Присоединение, Заземление			
1.9.	08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1000,00
1.10.	Монтаж			
1.11.	Присоединение, Заземление			
1.12.	08-03-521-01	Рубильник, переключатель		467,00
1.13.	Установка			
1.14.	Присоединение			
1.15.	08-03-575-01	Выключатель автоматический - отдельно	шт	1191,00
1.16.	Установка			
1.17.	Присоединение			
1.18.	11-03-001-01	Выключатель автоматический -в шкафу	шт	595,00
1.19.	Установка	Шт		
1.20.	Присоединение	Шт		
1.21.	08-03-575-01	Пускатель, пакетный переключатель	шт	1491,00
1.22.	Установка	Шт		
1.23.	Присоединение	Шт		
1.24.	08-03-604-01	Пост кнопочный	шт	1267,00
1.25.	Установка			
1.26.	Присоединение			
		2.Розетки, выключатели		
2.1.	08-03-591-09	Скрытой проводки	шт	508,00
2.2.	Установка коробки			
2.4.	Присоединение, опробование			
2.5.	08-03-591-02	Открытой проводки	шт	282,26
2.6.	Установка выключателя			

2.7.	Присоединение, опробование			
2.8.	08-03-591-08	Термополюсный, герметичный	шт	508,00
2.9.	Установка прибора			
2.10.	Присоединение, опробование			
2.11.	Присоединение жил отходящих линий			
2.12.	08-03-574-01	до 10 мм2	жила	57,82
2.13.	08-03-574-02	до 16 мм2	жила	125,08
2.14.	08-03-574-03	до 35мм2	жила	141,60
2.15.	08-03-574-04	до 70мм2	жила	182,90
2.16.	08-03-574-05	до 95мм2	жила	233,64
2.17.	08-03-574-06	до 120мм2	жила	266,68
2.18.	08-03-574-09	до 240мм2	жила	375,24
3.Кабельная разводка				
3.1.	08-02-395-02	Лоток металлический кабельный	м	162,60
3.2.	Сборка, установка			
3.3.	08-02-402-01	Кабель по лоткам и уст.конструкциям	м	150,00
3.4.	Заготовка проводов			
3.5.	Прокладка			
3.6.	Установка коробок			
3.7.	Соединение жил, прозвонка			
3.8.	3.08-02-430-01д	Кабель-канал, короб пластмассовый	м	150,00
3.9.	Разметка и подгонка			
3.10.	Установка короба с просверливанием отверстий, установкой дюбелей и завинчиванием шурупов саморезов.			
3.11.	Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов). Надвижка крышек короба и соединительных элементов.			
3.12.	Кабель в кабель-каналах			
3.13.	08-02-399-01	до 6 мм2	м	50,00
3.14.	08-02-399-02	до 35мм2	м	75,00
3.15.	08-02-399-03	до 70мм2	м	150,00
3.16.	08-02-413-02	Труба гофрированная со стоимостью клипс	м	59,00
3.17.	Разметка линии трассы и мест установки креплений.			
3.18.	Приведение перфоратора в рабочее положение.			
3.19.	Сверление отверстий под дюбеля.			
3.20.	Установка креплений.			
3.21.	Крепление гофрированных труб, включая рихтовку.			
3.22.	Труба винипластовая жесткая по стенам			

3.23.	Заготовка труб			
3.24.	Прокладка			
3.25.	Установка коробок			
3.26.	Затягивание проволоки			
3.27.	08-02-409-01	до 25мм	м	67,00
3.28.	08-02-409-02	до 50мм	м	130,39
3.29.	08-02-409-03	до 63мм	м	141,13
3.30.	Труба винипластовая жесткая по потолкам			
3.31.	08-02-409-04	до 50мм	м	99,14
3.32.	Труба винипластовая жесткая по полу			
3.33.	08-02-409-06	до 50мм	м	100,00
3.34.	08-02-409-07	до 63мм	м	125,00
3.35.	Труба стальная в опалубке, в Перекрытиях			
3.36.	Подготовка, изготовление,сборка Трубопровода			
3.37.	Прокладка			
3.38.	Установка коробок			
3.39.	Окраска			
3.40.	Затягивание проволоки			
3.41.	08-02-407-11	до 25мм	м	237,77
3.42.	08-02-407-12	до 40мм	м	271,52
3.43.	08-02-411-01	Рукав металлический	м	227,03
3.44.	Изготовление и уст. Конструкций			
3.45.	Прокладка			
3.46.	Установка коробок			
3.47.	Затягивание проволоки			
3.48.	Затягивание кабеля в трубы и Рукава			
3.49.	Заготовка кабеля			
3.50.	Затягивание			
3.51.	Соединение в коробках			
3.52.	Прозвонка			
3.53.	08-02-412-01	суммарное сечение до 2,5 мм2	м	50,00
3.54.	08-02-412-02	до 6 мм2	м	50,00
3.55.	08-02-412-03	до 16 мм2	м	75,00
3.56.	08-02-412-04	до 35мм2	м	100,00
3.57.	08-02-412-05	до 70мм2	м	125,00
3.58.	08-02-412-06	до 120мм2	м	150,00
3.59.	08-02-402-01	Кабель по уст. конструкциям	м	100,00
3.60.	08-02-401-01	Кабель скобами	м	150,00
3.61.	08-02-403-03	Кабель в каналах стен и перекрытий	м	65,00

*не является публичной офертой